

 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ		YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜDETAM MİMARİ İŞLER KEŞFİ		
		MARKA	BİRİM	MİKTAR
	<b>YIKIM SÖKÜM İŞLERİ</b>			
001	<b>HER TÜRLÜ ASMA TAVAN VE ALÇIPAN TAVAN SÖKÜMÜ</b>		M2	90
	Her türlü karkas sökümü fiyata dahildir. Taşyünü, alçıpan vb. Alçıpan üzeri kaplama, seramik, süpürgelik, sıva vb.fiyata dahildir.)			
002	<b>Her Türlü Duvar Yıkılması</b>		M2	18
	Her kalınlıkta Tuğla,ytong vb. - Duvar üzerindeki kaplamalar (kaba sıva, seramik kaplama, süpürgelik, yapıştırma alçıpan, alçı sıva vb.) için ayrıca bedel ödenmeyecektir. Yıkılan duvar yüzey alanı hesap edilerek ödeme yapılacaktır. Duvar kalınlığı dikkate alınmayacaktır. (Mevcut duvar üzeri kapı boşluğu açılması bu iş kalemi içerisinde değerlendirilecektir)			
003	<b>Granit duvar kaplaması sökülmesi</b>		SET	1
	Mevcut duvar granit kaplamasının sökülmesi, granit malzeme arkası temizliğin yapılması (Kapı boşluğu kapatılması sonrası çıkan malzemeler ile yeni oluşturulan alçıpan duvar üzeri granit kaplaması yapılacaktır)			
004	<b>Alüminyum, Ahşap, Saç, Cam Kapı Sökülmesi</b>		M2	8
	Fiyata, sökümü yapılacak kapıya ait kapı kanadı, kasa, körkasa ve kapı içi camlar/kaplamalar dahildir. Sökümü yapılan kapılar, Banka tarafından gösterilecek alana kadar taşınacaktır. Her türlü yatay ve düşey taşıma, fiyata dahildir.			
005	<b>Mevcut duvar dibi dolap ve tezgahlarının demontaj montajının yapılması</b>		SET	1
	mevcut tefrişte kullanılan doap tezgah ve tezgah altı dolaplarının sökülerek yeni yerine montajının yapılması. İlave tezgah dolap kapak gibi imalatlar bu poz içerisinde değerlendirilmez. Yeni istenecek dolap tezgah ve tezgah altı dolapları ile aksesuarlar yeni fiyat ile belirlenecektir			
006	<b>Moloz Atılması</b>		AD	4
	Sökümü yapılan malzemenin m3 ölçüsü 1.2 ile çarpılarak, hesaplanır. Nakliye,yatay ve düşey yükleme fiyata dahildir. Alüminyum ve demir malzemeler için moloz ödemesi yapılmayacaktır.			
007	<b>Şantiye Koruma Perdesi Yapılması</b>		M2	10
	Metal Karkas ve OSB dahil h= 250cm olacaktır. 40X40x2mm kutu profil ile metal karkas ve üzerine min:12mm OSB ile yapılacaktır.			
	<b>ALÇIPAN İŞLERİ &amp; DUVAR - TAVAN KAPLAMALARI</b>			
008	<b>Çift Yüzlü Alçıpan Duvar (40x60x2 kutu profil konstrüksiyon Dahil) 2X2 FX her iki yüzde de ikişer kat normal alçıpan plaka + 5 cm taş yünü duvar içine 50kg/m3 yoğunluklu</b>		M2	140
	40*60*2 Kutu profil ile oluşturulan konstrüksiyon üzeri (profiller max. 60 cm aralıklı) TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gips macun ile kapatılarak düzgün yüzey elde edilmesi işidir.(Delik açılması dahildir). 5 cm kalınlığında 50 kg/m3 taş yünü dahil			
009	<b>ALÇIPAN ASMA TAVAN İMALATLARI</b>		M2	180,00
	Tek kat beyaz alçıpan tavan askı sistemli. Tavan u-c profilii.			
010	<b>Metal Asma Tavan Temini ve Montajı( Konstrüksiyon Dahil)</b>		M2	1,00
	Projesine uygun olarak Armstrong Cortega marka taşıyünü asma tavan temini ve montajı işidir. (konstrüksiyon fiyata dahildir.)			
	<b>SIVA VE BOYA İŞLERİ</b>			
111	<b>TAVAN ALÇIPAN SATEN İMALATI</b>		m2	180
	yeni patılan alçı asma tavana çelik mala ile saten imalatı yapılması			
112	<b>TAVAN ALÇIPAN BOYA İMALATI</b>		m2	180
	Saten imalatı ve zımparası bitmiş tavana 2 kat tavan boyası yapılması			
011	<b>DUVAR İKİ KAT SATEN ALÇI YAPILMASI (Yeni alçıpan duvarlarda)</b>		M2	280,00
	Boya yapılacak ince sıva , alçı sıva ve alçıpan yüzeylerin üzerine birim m² 'ye 2 kg sarfiyatla saten alçı yapılması			
012	<b>YENİ ALÇIPAN DUVAR ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI (Astar + İki Kat Boya) (Mevcut boya renginde)</b>		M2	280,00
	yüzeylerin boyaya hazır hale getirililerek, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili su bazlı) iki kat boya yapılması işidir.			
013	<b>MEVCUT DUVARDA SIVA YOKLAMA YAPILMASI + ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI (Astar + İki Kat Boya) (Mevcut boya renginde)</b>		M2	360,00
	yüzeylerin boyaya hazır hale getirililerek, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili su bazlı) iki kat boya yapılması işidir.			
	<b>ÇEŞİTLİ GRANİT İŞLERİ</b>			



		MARKA	BİRİM	MİKTAR
014	<b>Duvar Graniti malzeme temini+montajı işi</b>		M2	2,00
	Duvar graniti detayına uygun olarak granit malzeme temini+montajı işi (Demontajı yapılan duvar granitleri kullanılacaktır, sağlam çıkmayan eksik kalan metraj kadarı temin edilecektir. Sarf malzeme+işçilik)			
015	<b>Granit Süpürgelik Yapılması - 8 cm</b>		MT	80,00
	Mevcut duvar süpürgelik malzeme ile uyumlu 80 mm yüksekliğinde, köşe pahlı ve cilalı Aksaray pembe granit süpürgelik uygulanacaktır.(Alçıpan yüzey üzerine harçlı montaj uygulama yapılacaktır )			
016	<b>Döşeme Graniti malzeme temini+montajı işi</b>		M2	0,50
	Kapı boşluğu açılması sonrası çıkan yüzeyde mevcut döşeme malzemesi ile uyumlu özellikte ve ölçüde granit malzeme temini+montajı işi			
	<b>ÇEŞİTLİ ALÜMİNYUM İŞLERİ</b>			
017	<b>Alüminyum Kapı Kilit Kol ve Aksesuarları</b>		AD	7
	Hoppe marka Atalanta Modeli, alüminyum Silver Mat, özel kol ve kilit sistemi. Adaptör ve kilit karşılığı fiyata dahildir.			
018	<b>Dorma TS 93 kapı üstü pompa temin ve montajı</b>		AD	7
	DORMA (TS93) raylı büyük pompa montaj dahil fiyatıdır.			
019	<b>Krom Yer Stoperi Temini ve Montajı</b>		AD	7
	.Zemine monte edilir, lastiklidir.			
	<b>PENCERE VE KAPI İŞLERİ</b>			
020	<b>120X110 ISICAMLI JALUZİLİ PENCERE</b>		AD	2
	4+16+4 MM SES İZLASYONLU JALUZİLİ CAM SİSTEMLİ			
021	<b>200X110 ISICAMLI JALUZİLİ PENCERE</b>		AD	1
	4+16+4 MM SES İZLASYONLU JALUZİLİ CAM SİSTEMLİ			
022	<b>300X110 ISICAMLI JALUZİLİ PENCERE</b>		AD	2
	4+16+4 MM SES İZLASYONLU JALUZİLİ CAM SİSTEMLİ			
023	<b>90X210 SES İZALASYONLU JALUZİLİ KAPI</b>		AD	0
	4+16+4 MM SES İZLASYONLU JALUZİLİ CAM SİSTEMLİ			
024	<b>100X210 SES İZALASYONLU JALUZİLİ KAPI</b>		AD	7
	4+16+4 MM SES İZLASYONLU JALUZİLİ CAM SİSTEMLİ			
025	<b>40X40 METAL MÜDAHALE KAPAGI</b>		AD	19
	<b>İnşaaı Temizlik İşleri</b>			
	<b>Düz işçi yevmiesi</b>		YEVİM	6
	Küçük çapta tamiratlarda, onarım ve bakım hizmetlerinde kullanılacaktır. Sıfır şube inşaatlarında keşif dahilindeki işler için geçerli değildir. Aynı gün içerisinde aynı iş için ayrıca servis bedeli verildiğinde usta ve işçi yevmiesi verilmeyecektir. Farklı işler yapıldığında düz işçi yevmiesi verilecektir.			
	<b>SHOP DRAWING VE ASBUILT PROJELERİNİN DÜZENLENMESİ</b>		BEDELSİZ	
	Uygulama sırasında çıkabilecek değişiklik ve uygulama detaylarının hazırlanması, işin sonunda asbuilt projelerin düzenlenerek teslim edilmesi			
	<b>İNŞAAT İŞLERİ TOPLAMI</b>			



